



# Torna l'acqua nel Naviglio Grande



Torna l'acqua nel Naviglio Grande, il termine dell'Asciutta di primavera costituisce l'occasione propizia per tracciare un bilancio del maxi piano d'interventi che il Consorzio ETVillorosi ha condotto in queste settimane per il completo rilancio del 'Sistema Navigli'. Un'attenzione costante, con l'apertura di numerosi cantieri per opere di manutenzione straordinaria. Accanto a ciò, anche azioni tese al rispetto e alla tutela dell'ambiente e della fauna ittica. Complessivamente solo in questi ultimi anni ETVillorosi ha fatto interventi per **6 milioni di euro legati ai Navigli** e altri interventi per **13 milioni di euro** sono già stati messi

## in programma per i prossimi anni.

Qui di seguito, un elenco analitico di tutti gli interventi posti in essere durante questo periodo. Va rimarcato, infine, il ruolo di raccordo strategico che ETVillorosi continua a svolgere nella lotta al degrado ambientale. Una battaglia, però, che si può e si deve combattere e vincere insieme. La diffusione di un maggiore senso civico e di comportamenti più rispettosi del nostro eco-sistema è un tema che riguarda tutti noi e che responsabilmente deve essere portato avanti.

Alessandro Folli

Presidente Consorzio Bonifica ETVillorosi

## Asciutta primaverile 2013 - manutenzioni

L'asciutta è servita soprattutto ad allestire i cantieri per le manutenzioni straordinarie alle sponde del Naviglio Grande. Gli interventi hanno interessato molti tratti ammalorati della parte superiore del Naviglio ma viste le condizioni generali delle sponde sono già previsti ulteriori e consistenti interventi da programmare per le prossime asciutte. I lavori conclusi sono elencati qui di seguito.

### Comune di Robecchetto con Induno

Somma urgenza a valle del ponte delle Padregnana, sistemazione provvisoria con blocchi in cls a seguito di un improvviso cedimento di un tratto di sponda destra.

Ricostruzione di due tratti di muratura di sponda per una lunghezza complessiva di oltre 70 m.

### Comune di Cuggiono

Rifacimento, consolidamento e sottomurazione di un tratto di sponda di 150 ml in località villa

## Porte aperte alla Chiavica del Reale

Dal 7 al 14 aprile la Chiavica del Reale apre le sue porte a gruppi e singoli visitatori che saranno accompagnati da guide esperte alla scoperta del Mubo - Museo della Bonifica, dell'edificio che lo ospita.

L'iniziativa, gratuita per il pubblico, è realizzata dal Comune di Chignolo Po in collaborazione con il Consorzio Est Ticino Villorosi e con il contributo della Provincia di Pavia.

Per informazioni e prenotazioni:  
segreteria organizzativa PROGETTI  
tel. 0382.530150

mail [info@progetti.pavia.it](mailto:info@progetti.pavia.it)

[Scarica qui la locandina con info e orari](#)





Clerici. Tratto ricostruito in ciottoli e mattoni  
Rifacimento, consolidamento e sottomurazione di un tratto di sponda di 150 ml in località villa Clerici. Tratto consolidato e sottomurato in mattoni  
Somma urgenza. Rifacimento completo di 10 ml di sponda e consolidamento di ulteriori 40 m. Somma urgenza. Ricostruzione di

40 m della parte superiore della sponda.

### Comune di Bernate



Ricostruzione di quattro tratti di muratura di sponda per una lunghezza complessiva di oltre 30 m, con sostituzione blocchi in calcestruzzo

### Comune di Robecco SIN e Cassinetta di L.

Chiusura di tre buchi su sponda in calcestruzzo e in banchina.

### Altri lavori eseguiti nel Naviglio Grande



Epicatura dell'alveo nel tratto Abbiategrasso-Milano. L'intervento si rende necessario in ogni asciutta primaverile per ostacolare la ricrescita delle erbe palustri. Il Naviglio a Gaggiano dopo l'epicatura e il recupero delle erbe è pronto per l'imminente stagione irrigua  
Raccolta rifiuti e pulizia di un tratto del Naviglio in Comune di Robecco, in preparazione di una manifestazione del FAI  
Taglio piante pericolanti e recupero anche in alveo lungo tutte le sponde



Riposizionamento blocchi in cls a valle della bocca Cazzana, in Comune di Gaggiano. Intervento necessario per incrementare il livello del Naviglio davanti la bocca di presa. La nuova tura del S. Antonio a Robecchetto con Induno realizzata per allestire i futuri cantieri a valle dello scarico

*L'asciutta primaverile è anche l'occasione per la consueta pulizia dell'area portuale di Milano, in particolare della Darsena e del primo tratto del Naviglio di Pavia*

Raccolta dei rifiuti nel primo tratto del Naviglio di Pavia, durante e dopo l'intervento eseguito dagli operai del Consorzio Pulizia della Darsena.

Raccolta rifiuti nel Naviglio Grande

### I lavori nel Naviglio di Bereguardo



Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013: Regimazione ed adeguamento idraulico del reticolo irriguo sotteso al Naviglio di Bereguardo, realizzazione nuovo scaricatore del Naviglio e adeguamento del Fosson Morto "cilindratura" di alcuni tratti della sponda sinistra. L'intervento si rende indispensabile ad ogni inizio di stagione irrigua per sigillare

le tane delle nutrie che stanno proliferando incontrastate in molti tratti tra Abbiategrasso e Bereguardo.

Sostituzione della paratoia del "tombone" di Bereguardo per migliorare l'efficienza della portata irrigua e la sicurezza dello scarico in caso di raggiungimento dei livelli di guardia nell'ultimo tratto del Naviglio  
Posizionamento di sensori di livello per la registrazione e il rilevamento a distanza dei livelli in prossimità della griglia di Bereguardo e del ponte di Gaggiano (Naviglio Grande)

*L'asciutta del Naviglio ha messo in evidenza ancora una volta la presenza e la pericolosità di alcuni scarichi che durante la stagione estiva potrebbero inquinare l'acqua destinata alle utenze irrigue mentre nel periodo di asciutta sono la causa principale della moria di pesci. Particolare attenzione in questa asciutta ha meritato uno scarico presente in sponda sinistra in Comune di Albairate, che durante l'asciutta ha inquinato la poca acqua presente nel Naviglio, con sostanze chimiche, causa di una insolita colorazione dell'acqua e di sofferenza di fauna ittica. L'Area Rete del Consorzio ha segnalato la situazione alle autorità competenti e coordinato le attività di controllo sulla fonte di inquinamento dello scarico; in collaborazione con la Polizia Provinciale, i tecnici di Amiacque e del Comune di Albairate è stato quindi possibile individuare la fonte dell'inquinamento e la successiva sigillatura.*

### I lavori sul Derivatore di Vittuone a Bareggio, Cisliano e Cusago



Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013: Completo rifacimento di circa 2300 m del Derivatore di Vittuone con nuovo rivestimento di sponde e fondo del canale, ristrutturazione dei manufatti di attraversamento e derivazione.

Se conosci qualcuno interessato a ricevere ETV News, se non vuoi più riceverlo, o se hai suggerimenti segnalalo a: [news@etvilloresi.it](mailto:news@etvilloresi.it)

Questa newsletter non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornata secondo la disponibilità del materiale.

[www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it)